NIEUWE SITUATIE

Verhardingen
Deel 3
Schaal 1:200

Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 3
DETAIL 1
Gildeweg
Nieuwe Vlissingseweg
Sloeweg
Kampeercentrum Mechelsen
Safe Store Opslagruimte
Auto Poppe
Autotaalglas
Labeur lifestyle & training
Ibuildings B.V.
Gasunie

LEGENDA (KLIC 11-01-2022)

- Data/CAI-coax
- Elektra middenspanning
- Gasleiding lage druk
- Waterleiding
- Gasleiding hoge druk
- Nieuwe waterleiding
- Gasleiding Gasunie

LEGENDA (ONDERGROND)

- Ondergrond
- Handhaven trafo
- Bestaande bebouwing
- Haaksparkeervakken op eigen terrein
- Bestaande bedrijfspanden
- Handhaven kolk (Sk)
- Locatie inrit
- Handhaven verkeersregel-installatie (VRI)
- Perceelsgrens
- Handhaven stalen paal (Sp)
- Oppervlaktewater
- Handhaven verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb)
- Bestaande boom
- Handhaven betonnen paal
- Handhaven lichtmast, incl. lichtnaastnummer
- Handhaven brievenbus
- Handhaven brievenbus

SITUATIE (SCHAAL 1:5.000)



LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)

- Werkgrens
- Nieuwe hoogtes
- Opbreekgrens
- Materiaal-scheiding
- Afschotrichting
- Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm.
- Aanbrengen geleidebanden 50/200x250 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen inritverlopende geleidebanden 50/200x250 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen verlooptrap van trottoirband 180/200x250 mm. naar geleidebanden 50/200x180 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen verlooptrap van trottoirband 180/200x250 mm. naar maaiveld, Kleur: donkergrijs, bochtband d.m.v. zagen
- Aanbrengen inritverlooptrap trottoirband 180/200x250 mm. (links en rechts), kleur: donkergrijs, bochtband d.m.v. zagen
- Aanbrengen Trottoirbanden RWS 110/220x160 mm., kleur: wit, luxovit
- Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen verlooptrap van RWS 110/220x250 mm., naar maaiveld, Kleur: donkergrijs
- Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x200 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen verlooptrap van rijwielpadbanden 40/120x200 mm. naar maaiveld, Kleur: donkergrijs
- Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x200 mm., kleur: donkergrijs
- Aanbrengen verlooptrap van trottoirband 180/200x250 mm. naar opsluitbanden 200x250 mm., kleur: donkergrijs
- Kant asfalt
- Aanbrengen inritbanden 1000x1050x275/115 mm. (links, midden en rechts)
- Locatie minderveldoprit, conform principedetail 4.4.5
- Aanbrengen goot, 1 strek betontegel, 150x300x50 mm.
- Aanbrengen goot, 1 strek betonstraatstenen, keitformaat, Kleur: grijs (gt, hstr, BKF, grijs)
- Aanbrengen goot, 3 strekken betonstraatstenen, keitformaat, Kleur: rood (gt, hstr, BKF, rood)
- Aanbrengen goot, 3 strekken betonstraatstenen, 2 strekken keitformaat en 1 strek waalformaat, kleur: grijs
- Aanbrengen onderbroken lengtemarkering van thermoplast lengtemarkering 0,30 – 2,70, breedte: 0,10 m.
- Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal, lengtemarkering 1 – 1, breedte: 0,10 m.
- Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal, lengtemarkering onderbroken, breedte: 0,10 m.
- Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal, blokmarkering 0,50x0,50 m.
- Aanbrengen markering van betonstraatstenen, keitformaat, Kleur: wit blokmarkering 0,50x0,50 m.
- Aanbrengen markering van witte betonstraatstenen, lengtemarkering 0,20 – 0,20, dikformaat
- Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal, dwarsmarkering 0,30 – 0,60, breedte: 0,30 m.
- Aanbrengen markering van betonstraatstenen, keitformaat, Kleur: wit, dwarsmarkering onderbroken, dik: 0,30 m.
- Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal, haaientandmarkering 0,50x0,50 m.
- Aanbrengen betontegels, haaientand incl. tussentegels, 500x500x90/500x250x95 mm., kleur: zwart/wit
- Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal, symbolen
- Aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal, pijnstrfuhken en vlakmarkering
- Aanbrengen drempelelementen 120/200x1000x1950 mm. (links, midden, rechts), met straatwerk motief
- Aanbrengen bewegwijzering bord, vrijgekomen uit het werk (Bw)
- Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb), indien vrijgekomen uit het werk aangegeven met (h)
- Aanbrengen stalen paal (Sp)
- Door derden aan te brengen VRI, vrijgekomen uit het werk (VRI) (h)
- Door derden aan te brengen drukknop, vrijgekomen uit het werk (DR) (h)
- Aanbrengen reclamezuil, vrijgekomen uit het werk (Rb) (h)
- Herstraten, particuliere verhardingen
- Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, elleboogverband, Kleur: zwart (BDF, elb, zwart)
- Herstraten, betontegels
- Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, stroken-lagen in halfsteensverband, Kleur: grijs, (BDF, sl, grijs)
- Aanbrengen betonstraatstenen, keitformaat, elleboogverband, kleur: rood (BKF, elb, rood)
- Aanbrengen betonstraatstenen, keitformaat, elleboogverband, Kleur: grijs (BKF, elb, grijs)
- Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, stroken-lagen in halfsteensverband, Kleur: zwart (BDF, sl, zwart)
- Aanbrengen betonstraatstenen, keitformaat, elleboogverband, Kleur: zwart (BKF, elb, zwart)
- Aanbrengen betonstraatstenen, keitformaat, blokverband, Kleur: grijs (BKF, bv, grijs)
- Aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm., halfsteensverband, Kleur: grijs (tgls 300x300x45)
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm., halfsteensverband, Kleur: grijs (tgls 300x300x80)
- Aanbrengen asfaltverharding - onderlaag AC 22 base OL-B, 65 mm. dik, - tussenlaag AC 16 Bind, TL-B, 45 mm. dik, - deklaag SMA-NL 8B, 30/100, Kleur: rood met zwarte bitumen en gekleurde steenslag (titrood), 30 mm. dik
- Aanbrengen asfaltverharding - deklaag SMA-NL 8B, 30/100, 30 mm. dik, - tussenlaag AC 16 Bind, TL-B, 45 mm. dik, - onderlaag AC 22 base OL-B, 65 mm. dik.
- Aanbrengen asfaltverharding - deklaag SMA-NL 8B, 30/100, 30 mm. dik, - tussenlaag AC 16 Bind, TL-B, 45 mm. dik.
- Aanbrengen asfaltverharding - deklaag SMA-NL 8B, 30/100, 30 mm. dik, - tussenlaag AC 16 Bind, TL-B, 45 mm. dik, - onderlaag AC 22 base OL-B, 60 mm. dik.
- Aanbrengen asfaltverharding - deklaag SMA-NL 8B, 30/100, 25 mm. dik
- Aanbrengen asfaltverharding - deklaag SMA-NL 8B, 30/100, Kleur: rood met zwarte bitumen en gekleurde steenslag (titrood), 30 mm. dik - onderlaag AC 22 base OL-B, 65 mm. dik, - tussenlaag AC 16 Bind, TL-B, 45 mm. dik, - deklaag SMA-NL 8B, 30/100, Kleur: rood met zwarte bitumen en gekleurde steenslag (titrood), 30 mm. dik
- Aanbrengen bluminieuze strip tussen deklaag bestaande asfaltverharding en nieuwe asfaltverharding
- Aanbrengen rammelstrook van basaltonblokken 250x250x120 mm., vrijgekomen uit het werk
- Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm. (tgras 400x600x120)
- Aanbrengen boom, type: n.t.b., door derden
- Aanbrengen 500 mm. heelaarde in berm/groenstrook, incl. afwerken en inzaaien
- Aanbrengen 800mm. bomegrondlaag in boomplantvak onder bestrating, conform detail 1.1
- Grond verwerken in berm/groenstrook, incl. afwerken
- Aanbrengen wortelschermen
- Aanbrengen putrand met deksel, met opschrift "VW"
- Aanbrengen ronde selflevel putrand met deksel, met opschrift "VW"
- Omvormen blinde put en aanbrengen ronde selflevel putrand met deksel, met opschrift "Sp"
- Bestaande lichtmast plaatsen op nieuwe locatie incl. lichtmaastnummer, door derden
- Aanbrengen trottoirkolk geleideband 50/200x250 mm. (Tk)
- Aanbrengen korte trottoirkolk geleideband 50/200x250 mm. (Tk (k))
- Aanbrengen straatkolk (Sk)
- Aanbrengen korte trottoirkolk geleideband 50/200x250 mm. (Tk (k))
- Aanbrengen trottoirkolk rijwielpadband 40/120x200 mm., vrijgekomen uit het werk (Tk (h))
- Aanbrengen trottoirkolk trottoirband 180/200x250 mm. (Tk)
- Aanbrengen trottoirkolk RWS 110/220x250 mm., vrijgekomen uit het werk (Tk (h))

Ver	Datum	Omschrijving	Getek.	Gecontr.	Goedk.
B	29-09-2023	Eerste uitgave concept bestektekeningen	M. van der Heijden	W. Schipper	W. Schipper
A	07-11-2023	Eerste uitgave definitieve bestekteken	M. van der Heijden	W. Schipper	W. Schipper
C	22-11-2023	Tweede uitgave definitieve bestekteken	M. van der Heijden	W. Schipper	W. Schipper
D	11-11-2024	Derde uitgave definitieve bestekteken	M. van der Heijden	W. Schipper	W. Schipper
D	06-02-2024	Vierde uitgave definitieve bestekteken	M. van der Heijden	W. Schipper	W. Schipper
E	15-03-2024	Nota van inlichtingen	M. van der Heijden	W. Schipper	W. Schipper
F	05-04-2024	Nota van inlichtingen 2	M. van der Heijden	W. Schipper	W. Schipper
G	09-08-2024	Wijziging inrichting Mechelsen	M. van der Heijden	W. Schipper	W. Schipper

DEFINITIEF

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen

Opdrachtnemer: Zeeland Engineering Consultants, Civieltechnisch adviesbureau, www.zeconsultants.nl

Project: Herinrichting Gildeweg te Vlissingen

Onderwerp: Nieuwe situatie verhardingen Deel 3 van 4

Projectnummer: 21-045
Tekeningnummer: D-2021-045_503
Bestandsnaam: D-2021-045
Referentienummer: 21-045
Formaat: A0,841x1,10
Schaal: 1:200
Datum: 09-08-2024
Bladen: 15 van 15
Versie: G

© dit document berust het auteursrecht volgens artikel 1.10 van de DNR2011